

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР С\_20x50**  
**(Готовое решение №14)**

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"		ЗАКАЗЧИК	
Исполнитель: Петренко Фёдор		Контактное лицо:	
Тел.: +7 937 572 24 05   8 800-555-42-65 доб. 107		Тел.:	
Email: <a href="mailto:info@tentmax.ru">info@tentmax.ru</a>		Email:	

Тип ангара	Назначение	Исполнение	Покрытие крыши/стен	Материал каркаса
С	Производство	теплый	сэндвич/сэндвич	Сталь 3сп (С245)
Ширина (м)	Длина (м)	Высота стены (м)	Высота по коньку (м)	Укрываемая площадь (м²)
20	50	6	10.1	1000

№	Наим-ние	Тех.хар.	Техническое описание
1	Металлокаркас	Сталь 3сп(С245)	<b>Металл</b> - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование
2	<b>Крыша и Стены</b> - сэндвич панель (характеристики материала указываются в спецификации к договору)		
3	Доп. оборудование	Торцевые распашные ворота 4x4,5 м. с дверью 2,1x0,9 - 1 шт. м. Вент. клапана - 4 шт.	

		<b>Ангар рассчитан:</b> III снеговой и II ветровой район <b>Ангар монтируется:</b> на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку <b>Преимущества данного ангара:</b> ✓ Сжатые сроки реализации ✓ Неоднократный монтаж/демонтаж Облегченный фундамент Светопроницаемость ткани ПВХ 80%	✓ ✓
Минимальный срок эксплуатации 15 лет			

Сроки выполнения работ		Условия оплаты	
Изготовление ангара	30 раб.дней	1 платеж от стоим. дог-ра	70%
Монтажные работы	30 раб.дней	2 платеж от стоим. дог-ра	25% (гот. к отгрузке)
Период действия КП	30 кал.дня	3 платеж от стоим. дог-ра	5% (акт о приемке)

Наименование продукции / работ	Стоимость (с уч. НДС 20%), руб.
Изготовление ангара	8 539 700,00
Доставка	Зависит от пункта назначения
Монтаж ангара	По желанию заказчика
<b>Общая стоимость договора с НДС</b>	<b>8 539 700,00</b>

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович

  
(подпись)